



Šiluma bus tiekama naujais vamzdynais

Birštone iki rugsėjo 30 d. bus baigtas įgyvendinti projektas „UAB „Birštono šiluma“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas“ (Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-03-012), kuriam skirtas iki 50 proc. tinkamų projekto išlaidų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. Parama skirta pagal 2013 m. pasirašytą trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, sudarytą su LR Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra.

Bendra projekto vertė – 445 580,40 Eur be PVM (1 538 500 Lt), UAB „Birštono šiluma“ gavo paramą 222 790,00 Eur (769 250 Lt) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, tokia pačia suma šilumos tiekimo įmonė ir pati prisidėjo prie projekto įgyvendinimo.

Konkursą laimėjusi ir darbus vykdžiusi UAB „Žemkasta“ per dvejus metus Birštono kurorte atnaujino dalį centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vamzdynų, kuriais tiekama šiluma Birštono vartotojams. Atliekant šilumos tiekimo trasų rekonstrukciją, seni, susidėvėję vamzdžiai buvo pakeisti naujais, gamykloje izoliuotais, atitinkančiais šiandienos šilumos izoliacijos standartus vamzdžiais, todėl paskaičiuota, kad vamzdynais centralizuotai perduodamos šilumos nuostoliai sumažės apie 1400 MWh per metus. Vamzdynų atnaujinimo rezultatas – ne tik sumažėję šilumos nuostoliai. Investicijos į šiluminių trasų atnaujinimą užtikrins efektyvesnę įmonės veiklą, ji patirs mažiau veiklos sąnaudų: šilumos gamybai bus sunaudota mažiau kuro, elektros energijos, sumažės aplinkos taršos mokesčiai.

Rekonstruojant šilumines trasas buvo atidengti kanalai ir demontuoti susidėvėję vamzdynai, jų vietoje pakloti nauji pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai, skirti bekanalei sistemai su pažeidimų sekimo sistema kuri padeda greitai aptikti ir reaguoti į gedimus, sumontuota uždaroji armatūra, rekonstruotos arba demontuotos kameros, įrengti šuliniai, atstatytos šaligatvių ir asfalto dangos, atsodinami žalieji plotai.

UAB „Birštono šiluma“ direktorius Albertas Kandrotas pasakojo, kad nuo 2010 metų šilumos trasų Birštone modernizavimui jau antrą kartą gauta Europos struktūrinių fondų parama. Per šį laikotarpį iš beveik 10 km šilumos tiekėjo eksploatuojamų šilumos tiekimo trasų kurorte naujomis pakeista maždaug 60 proc., tam panaudotos Europos sąjungos struktūrinių fondų ir nuosavos lėšos. Įgyvendinant projektą rekonstruoti seniausi miesto vamzdynai, nutiesti dar prieš 30 – 40 metų. Šildymo sezono metu juose neretai įvykdavo avarijos, kurioms likviduoti tekdavo skirti daug lėšų ir laiko, dėl sukeltų nepatogumų įmonė neretai sulaukdavo priekaištų iš gyventojų.

Įmonės direktorius patikino, kad, prasidėjus šių metų šildymo sezonui, Pušyno g., Sruogos g., Druskupio g., Dariaus ir Girėno g., Kęstučio g. šiluma vartotojams bus tiekama naujais vamzdynais. Šiuose miesto kvartaluose susitelkę daugiausia daugiabučių gyventojų, veikia pagrindinės miesto įmonės ir įstaigos. Rekonstruoti šilumos trasas centrinėje miesto dalyje buvo svarbu ir dėl Birštone vykdomos daugiabučių namų renovacijos bei numatytos vykdyti kvartalinės renovacijos.

„Kurortas gražinasi, keičia savo veidą, todėl ir mūsų įmonė, atsižvelgdama į šiandienos reikalavimus ir ateities poreikius, ieško galimybių anksčiau, nei prasidės didelės apimties projektai, modernizuoti požemines komunikacijas, kad šilumos tiekimo vamzdynai taptų patikimi ir tarnautų ilgai. Plečiantis kurortui, kuriantis ir pradedant veiklą naujoms sanatorijoms, šilumos vartotojų daugėja, todėl privalome jiems užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą. Įmonės ateities planai susiję su šilumos tiekimo trasų atnaujinimu Lelijų gatvės kvartale, tikimės renovuoti ir vamzdynus, kuriais tiekama šiluma „Eglės“ sanatorijai ir „Vytautas Mineral SPA“ kompleksui Birštone,“ - teigė „UAB „Birštono šiluma“ direktorius A. Kandrotas.

